

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEDSZKOLE NR 25 - REMONT OGRODZENIA : DEMONTAŻ,  
POSTAWIENIE NOWEGO OGRODZENIA

ADRES INWESTYCJI: ul.Obrońców Pokoju 10B  
44-270 Rybnik

NAZWA INWESTORA: PRZEDSZKOLE NR 25

ADRES INWESTORA: ul.Obrońców Pokoju 10B  
44-270 Rybnik

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ:  
inż. Michał Wąchała

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
1	KNR 2-25 0307-04	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych	m2		
d.1		71,0 * 1,80 + 50,0 * 1,80	m2	217,80	
				RAZEM	<b>217,80</b>
2	KNR-W 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.		
d.1		7	szt.	7,00	
				RAZEM	<b>7,00</b>
3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie korzeni samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1		7 * 0,8	m3	5,60	
				RAZEM	<b>5,60</b>
4	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
d.1		7 * 0,8	m3	5,60	
				RAZEM	<b>5,60</b>
5	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
d.1		(71,0 + 50,0) * 1,10 * 1,0 * 30%	m3	39,93	
				RAZEM	<b>39,93</b>
6	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 8	m3		
d.1		(71,0 + 50,0) * 1,10 * 1,0 * 30%	m3	39,93	
				RAZEM	<b>39,93</b>
7	KNR 2-01 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
d.1		(71,0 + 50,0) * 1,10 * 1,0 * 55%	m3	73,21	
				RAZEM	<b>73,21</b>
8	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)	m3		
d.1		(71,0 + 50,0) * 1,10 * 1,0 * 15%	m3	19,97	
				RAZEM	<b>19,97</b>
9	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3		
d.1		ogrodzenie (71,0 + 50,0) * 0,50 * 0,10	m3	6,05	
				RAZEM	<b>6,05</b>
10	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,7x0,20 m z fundamentami 0,3x0,4 m /dylatować/	m		
d.1		121,0	m	121,00	
				RAZEM	<b>121,00</b>
11	KNR 4-01 0202-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych zbrojeniowych	kg		
d.1		fundam	kg	508,20	
		ściana	kg	1 210,00	
				RAZEM	<b>1 718,20</b>
12	KNR 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe lepikiem	m2		
d.1		121,0 * (0,30 + 0,075 + 0,70 * 2 + 0,075 + 0,30)	m2	260,15	
				RAZEM	<b>260,15</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.7 + poz.8	m3	93,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>93,18</b>
14 d.1	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi cz. ponad gruntem	m2		
		121,0 * (0,35 + 0,25 + 0,35)	m2	114,95	
				<b>RAZEM</b>	<b>114,95</b>
15 d.1	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,25 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm 2 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
		121,0	m	121,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,00</b>
16 d.1	kalk. indyw.	Wymiana słupków ogrodzeniowych	szt		
		2	szt	2,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>
17 d.1	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników przy ogrodzeniu	m2		
		121,0 * 1,0	m2	121,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>121,00</b>